



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"**

пл. В.И. Ленина, д.5, г. Архангельск, 163000
тел. 65-64-84, факс 65-20-71
E-mail: adminkir@arhcity.ru; <http://www.arhcity.ru>

12.01.2016 № *002-26/195*
На № 02-06/1517 от 14.12.2015

Председателю Архангельского
областного Собрания депутатов

В.Ф. Новожилову

Уважаемый Виктор Феодосьевич!

1. Для создания рабочей группы по решению вопроса о целесообразности ремонта или строительства нового моста через реку Кузнечиха были направлены письма: министру транспорта Архангельской области, депутатам Архангельской городской Думы и областного Собрания депутатов, директору департамента градостроительства мэрии города Архангельска и в МУП «Архкомхоз» о предложении кандидатур в состав рабочей группы по решению данного вопроса.

2. Последнее обследование технического состояния моста через реку Соломбалка по ул. Мостовая проводилось в 2008 году силами ООО «НПФ АвтоМост» (год постройки моста – 1968, материал пролетных строений – железобетон, длина сооружения – 71,7м). Состояние оценено как удовлетворительное. В последнее время из-за резкого увеличения интенсивности движения и нагрузки от большегрузного транспорта, мостовому сооружению требуется проведение обследования технического состояния по определению дефектов, влияющих на несущую способность. По результатам ежегодных осмотров мостов выявлены многочисленные деформации, по которым можно судить о том, что мост нуждается в срочном ремонте (характер ремонта необходимо определить в ходе обследования): наличие выбоин на проезжей части; разрушение тротуарных плит по обеим сторонам проезжей части; разрушение креплений и коррозия элементов перильных ограждений; наличие сколов и трещин в ригелях; наличие сколов с оголением арматуры пролетных балок; коррозия опорных частей; следы нарушений гидроизоляции.

Ориентировочная стоимость проведения предпроектной экспертизы моста через реку Соломбалка составляет 950 000 рублей. Данный вопрос остаётся на контроле в Администрации муниципального образования «Город Архангельск».

3. В настоящий момент ведётся разработка проектно-сметной документации по ремонту участка автомобильной дороги по ул. Кировской и ул. Мостовая от ул. Кировской до Маймаксанского шоссе. Строительно-монтажные работы по вышеуказанному объекту будут производиться в летний период 2016 года.

Также департаментом городского хозяйства разработан и согласован с отделом ГИБДД УМВД России по городу Архангельску план адресных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, направленных на снижение аварийности на дорогах МО «Город Архангельск» на 2015 – 2017 гг. Перечнем вышеуказанного плана предусматриваются мероприятия по обустройству светофорными объектами в порядке приоритета на основании топографического анализа мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, ежегодно проводимого отделом ГИБДД УМВД России по городу Архангельску. Данным планом установка светофорных объектов на ул. Кировская в районе пересечений с ул. Партизанской, ул. Орджоникидзе и ул. Ильича на плановый период не предусмотрена.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» светофорные объекты устанавливаются на перекрестках при условии совершения не менее трех дорожно-транспортных происшествий за последние 12 месяцев, которые могли бы быть предотвращены при наличии светофорной сигнализации. На основании представленного органами ГИБДД топографического анализа мест концентрации ДТП на перечисленных перекрестках за 2015 год не выявлено, поэтому включить мероприятия по оборудованию светофорными объектами в план исполнения не представляется возможным.

**Глава муниципального
образования «Город Архангельск»**



И.В. Годзиш